RSB Modul1 Vorplanung zum Rahmenantrag

Vorstellung Projekt

DB International GmbH

Region Deutschland Südwest Büro Karlsruhe

30.04.2014

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Übersicht Modul 1

DB International GmbH

Abbildung 1: Vorhaben im Überblick
(blau: EBO; rot: BOStrab; schwarz: sonstige EBO außerhalb des Vorhabens)

Was bedeutet Elektrifizierung?

DB International GmbH

**Elektrifizierung ist mehr als nur einen „Fahrdraht“ ziehen!
Im Rahmen des Konzeptes für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb werden das Angebot verdichtet und die Kapazität ausgebaut.**

Das Modul 1 umfasst umfangreiche Ausbaumaßnahmen:

- Elektrifizierung von Erms- und Ammertalbahn
- Neubau von Kreuzungsbahnhöfen (Dettingen Gsaidt und Metzingen)
- Zweigleisige Ausbauten auf der Ammertalbahn
- neue Haltepunkte in Metzingen, Reutlingen, Tübingen
- Anpassungen Spurplan in Tübingen Hbf
- Anpassung von Ingenieurbauwerken (Zweigleisigkeit, Durchfahrtshöhe Oberleitung)
- Umbau von Bahnübergängen (wg. 2. Gleis), damit verbunden Anpassung an aktuelle Richtlinien
- Telekommunikation, Erdungsmaßnahmen
- Anpassung von Stellwerken

Neckar-Alb-Bahn

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn Übersicht Lk Reutlingen

Abschnitt Metzingen - Reutlingen

- Metzingen Bf:
 - Gleisanpassungen
 - Neubau Bahnsteig Gl.4
- Neubau Stationen
 - Metzingen Süd
 - Reutlingen Storlach
 - Reutlingen Bösmannsacker

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn Metzingen Bf 1/2

DB International GmbH

Neubau Bahnsteig

- Neue Bahnsteigkante am Gleis 614 (Bahnsteiggleis 4)
- Bahnsteiglänge 120 m (optional 140 m)
- Zugang über bestehenden Treppenabgang
- Verlegen der Parkplatz Zufahrt / mind. 4 Parkplätze werden zurückgebaut
- Herstellung Barrierefreiheit Metzingen ist nicht Bestandteil Planung (ggf. gesonderte Untersuchung)

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn

Neubau Haltepunkte – Metzingen Süd

- 2 Außenbahnsteige
 - Bahnsteiglänge 120 m (optional 140 m)
 - Bahnsteigbreite 2,75 m
- Zugänge: Anschluss an bestehendes Wegenetz (Grunderwerb erforderlich)
- Ggf. Anpassung der Lärmschutzwand in Prüfung / Verschieben der Bahnsteige
- Lage zwischen Vorsignal und Einfahrsignal Metzingen => INA Berechnung

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn

Neubau Haltepunkte – Reutlingen Storlach

- **Neubau von zwei Außenbahnsteigen**
 - Bahnsteiglänge 120 m (Optional 140 m)
 - Bahnsteigbreite 2,50 m

- **Zugänge:**
 - barrierefrei über Rampe, bzw. Anschluss an das vorhandene Wegenetz
 - direkter Zugang über Treppen
 - Verbesserung der Zuwegung über weiteren Treppenaufgang an der Brücke

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn

Übersicht Lk Tübingen

Abschnitt Tübingen

- **Neubau Stationen**
 - Tübingen Güterbahnhof
 - Tübingen Neckaraue
dafür Aufgabe TÜ-Lustnau
- **Tübingen Hbf:**
 - Neubau Bahnsteig Gl.7
 - Zusätzliche Anbindung Gl.1
 - Anpassungen am Ostkopf

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn Systemskizze Variante 2

- Übersicht der Maßnahmen für Modul 1
- Nicht maßstäblich, Darstellung im Güterbahnhof (Gbf) nur schematisch

Tübingen Gbf

- Zur Schonung der Gleisachsen im Güterbahnhof
=> Neubau der Haltepunkte mit einem Mittelbahnsteig mit Verschwenkung des Streckengleises (RT – TÜ)

Tübingen Hbf

- Zusätzliche Anbindung Gleis 1
 - Alternativvarianten durch nur einen Gleiswechsel unter Wegfall von Gl.9
- Elektrifizierung Ammertalbahn sowie Gl.13 und Gl.14
- Neubau Außenbahnsteig Gleis 7
- Anpassung LST => Gl.11 für Zugfahrten

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn

Neubau Haltepunkte – Tübingen Neckaraue

DB International GmbH

Variante 2

- Ein Mittelbahnsteig zw. den Gleisen 101 und 102
 - Bahnsteiglänge 120 m (Optional 140 m)
 - Bahnsteigbreite ca. 7,40 m
- Verschwenkung des Gleises 101
- PU bei km 46,8+90 (ca. 200 m nach Grenzzeichen)

RSB Modul 1 – Neckar-Alb-Bahn

Neubau Haltepunkte – Tübingen Güterbahnhof (Unterer Wert)

DB International GmbH

Variante 2

- Ein Mittelbahnsteig
 - Bahnsteiglänge 120 m (Optional 140 m)
 - Bahnsteigbreite ca. 7,20 m
- Verschwenkung des Gleises 101
- PU Nordausgang nur mit einer einarmigen Rampe möglich

Ammertalbahnhof

RSB Modul 1 - Ammertalbahnhof

Ammertalbahnhof

RSB Modul 1 – Ammertalbahnhof Ausbaumaßnahmen – Schlossbergtunnel

DB International GmbH

Vorgehensweise/ Maßnahmen

- Anwendung Profil EBO
- Absenkung abschnittsweise notwendig, insbesondere im Bereich Ammerkanal
- Risiko: Statik und Bauzustand Tunnel (Sohle)

RSB Modul 1 – Ammertalbahnhof Ausbaumaßnahmen – Unterjesingen

DB International GmbH

Zweigleisiger Begegnungsabschnitt Unterjesingen

- Beginn nach den beiden Ammerbrücken ca. 1,4 km
- Zweites Gleis südlich der Bestandstrasse
- Höchstgeschwindigkeit $v=100$ km/h
- Anzupassen sind BÜ Domäne Am. (km 4,620), BÜ Untere Mühle (km 5,048), BÜ Sandäcker (km 5,515)
- Anpassung der Stromversorgung (Luftkabel) Kleingarten

RSB Modul 1 – AmmertalBahn

Ausbaumaßnahmen – Unterjesingen Hp Sandäcker

- Zweiter Außenbahnsteig am neuen Gleis
 - Baulänge 110m
 - Bahnsteigbreite 2,50m
 - Zugang wird als geneigter Gehweg mit maximal Neigung von 6% geplant
 - Brücke direkt nach dem Bahnübergang wird umgebaut (bzw. angehoben)

RSB Modul 1 – Ammertalbahnhof Ausbaumaßnahmen – Entringen Nord (1/2)

DB International GmbH

Zweigleisiger Begegnungsabschnitt Entringen Nord

- Weiterführung der Zweigleisigkeit aus dem Bf Entringen nach Norden
- Variante bis nach BÜ bei km 12,64 nach dem Hardtwald
- Möglichkeit zur Linienverbesserung zur Vermeidung des Geschwindigkeitseinbruchs mit Verlegung des BÜ Reustener Weg

RSB Modul 1 – Ammertalbahnhof Ausbaumaßnahmen – Absenkung Gültstein

DB International GmbH

Absenkung wg. Elektrifizierung

- Gleisabsenkung bis zu 70cm
- SÜ km 16,299
 - Vorhandene LH = 4,88m
 - Notwendige LH = 5,50m

Google Inc.: Google Earth 2012

Ermstalbahn

RSB Modul 1 – Ermstalbahn

Übersicht Ermstalbahn / Metzingen Bf (1/2)

RSB Modul 1 – Ermstalbahn Übersicht Ermstalbahn (2/2)

RSB Modul 1 – Ermstalbahn

Ausbaumaßnahmen– Metzingen Neuhausen

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs in Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung auf 80 m (35 m neu)
- Bahnübergang wird direkt hinter den Bahnsteig verlegt
- Die bestehende Rampe wird weiter genutzt.

Google Inc.: Google Earth 2012

RSB Modul 1 – Ermstalbahn

Ausbaumaßnahmen– Dettingen Lehen

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs im Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung auf 80 m (35 m neu)
- Barrierefreier Zugang wird nach der Bahnsteigverlängerung verlegt
- Es wird eine Winkelstützwand erforderlich

RSB Modul 1 – Ermstalbahn Ausbaumaßnahmen– Dettingen Mitte

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs in Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung auf 80 m (35 m neu)
- gemäß Abstimmung mit Gemeinde, Bahnsteig direkt vor dem Wohnhaus
- ein weiterer Bahnsteigzugang ist nicht vorgesehen

RSB Modul 1 – Ermstalbahn Ausbaumaßnahmen– Dettingen Freibad

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs im Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung auf 80 m (35 m neu)
- Bahnsteig modulare Bauweise

Google Inc.: Google Earth 2012

RSB Modul 1 – Ermstalbahn

Ausbaumaßnahmen – Dettingen Gsaidt

DB International GmbH

Neubau Kreuzungsbahnhof (Vorzugsvariante)

- Einfahrtsgeschwindigkeit 80km/h, Ausfahrtsgeschwindigkeit 50 / 60km/h
- Zwei Weichen IBW 500
- Zugang über Bahnübergang, überqueren der Gleise über Bahnsteig
- Eingriff Bestandstrasse über ca. 450 m
- Geringer Eingriff in den Hang (Nordwestseite)
- Verlegen des Weges (Westseite)

RSB Modul 1 – Ermstalbahn Ausbaumaßnahmen – Bad Urach Wasserfall

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs entgegen Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung auf 80 m (25 m neu)
- Optional ist ein Zugang von P&R Anlage vorgesehen.

RSB Modul 1 – Ermstalbahn

Ausbaumaßnahmen – Bad Urach Bf Variante 2

Verlängerung des Bahnsteigs

- Verlängerung des Bahnsteigs entgegen Kilometrierungsrichtung
- Verlängerung mit 11 m um der Signal freizuhalten
- Zugang in Nordwestlicher Richtung wird verlegt.

Modul 1

Übersicht Investitionskosten und Risiken

DB International GmbH

	mit Umbau Reutlingen	ohne Umbau Reutlingen
	Mio. €	
Standi Modul 1 (Preisstand 2006)	68,4	
reduzierte Kosten Modul (Preisstand 2006)		55,8 ¹⁾
Hochrechnung (Preisstand 2014)	89,1	72,7
Kostenschätzung (Preisstand 2014)		84,7 ²⁾

1) Der Verzicht auf einen geänderten Gleisplan und damit verbundene Umbaumaßnahmen im Reutlinger Hbf bedeutet eine Kostenreduzierung von rund 12,6 Mio. EUR (Preisstand 2006).

2) Die Differenz zwischen Hochrechnung und Kostenschätzung (Preisstand 2014) ergibt sich aus den Kostenänderungen, die auf Seite 34 dargestellt sind.

Mögliche Risiken

- Schlossbergtunnel 1 Mio. Euro – gering
(Feste Fahrbahn, Brandschutzrichtlinie)
- Tübingen Hbf nicht bezifferbar
(Änderung Aufgabenstellung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen)
- Stellwerk Metzingen 3 Mio. Euro - gering

Modul 1

Aufteilung Investitionskosten

DB International GmbH

Investitionen (Planungs- und Kostenstand 2014)	ETB	ATB	DB	Summe
	Mio. €			
Kreis Reutlingen	16,2		11,4	27,6
Kreis Tübingen		41,3	15,8	57,1
Summe	16,2	41,3	27,2	84,7
Invest. Standi Hochrechnung	13,6	40,5	18,6	72,7

Planungskostenanteil	17%	17%	24%	
Planungskosten gesamt	2,75	7,02	6,53	16,3
Abschätzung Phase II	1,07	2,74	2,55	6,36

Kostenänderungen

a) bei der ETB

- Leit- und Sicherungstechnik Dettingen-Gsaidt
- Gleisabsenkung in Dettingen-Gsaidt

b) bei der ATB

- Ergebnisse Bodenuntersuchungen (u.a. Unterjesingen)
- Gleisabsenkung in Gültstein
- Schlossbergtunnel (Teilabsenkung berücksichtigt)

c) bei der DB

- Zusätzliche Gleiswechsel und Umladestelle EnBW in Metzingen
- Haltepunkte in Tübingen (Verfügbarkeit von Gleisachsen)
- Hinweis: Bahnsteig 7 in Tübingen Hbf wird erst für ZAB benötigt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit